Nº IG-EX01

EXTINCIÓN DE INCENDIO
PLANTA PREDIO GENERAL
ESC. 1:250

CALLE RÍO NEGRO
ancho: 10.5mts
pavimento: hormigón

CALLE LUIS ALBERTO DE HERRERA
ancho: 10.5mts
pavimento: hormigón

CALLE ZORRILLA DE SAN MARTIN
ancho: 19.5mts
pavimento: hormigón

CALLE SOLÍS
ancho: 9mts
pavimento: hormigón

LÍMITE DE PREDIO

VEREDA

ACCESO SECUNDARIO CALLE RÍO NEGRO

ACCESO SECUNDARIO CALLE SOLÍS

EDIFICIO HERRERA

EDIFICIO SOLÍS

EDIFICIO ZORRILLA

ACCESO EDIFICIO SOLÍS

ACCESO EDIFICIO ZORRILLA

ACCESO PRINCIPAL

ACCESO

ACOMETIDA DE EXTINCIÓN DE INCENDIO A EDIFICIO EN CALLE HERRERA

ACOMETIDA DE EXTINCIÓN DE INCENDIO A EDIFICIO EN CALLE SOLÍS

PEAD PE100 SDR11 Ø110

PEAD PE100 SDR17 Ø75

PEAD PE100 SDR17 Ø63

PEAD PE100 SDR11 Ø90

h 300cm
ch 170cm

TERRAZA 3
JARDÍN UNIVERSITARIO

TERRAZA 2
JARDÍN UNIVERSITARIO

TERRAZA 1
JARDÍN UNIVERSITARIO

HUERTA
SUPERFICIE PERMEABLE 100%

ANACAHUITAS

CITRUS

PAVIMENTO EXISTENTE DE HORMIGÓN
SUPERFICIE PERMEABLE 15%

Rampa pend 8% Metálica en chapa labrada Ancho 1.5 c/ pasamanos ambos lados

RAMPA EXISTENTE pend 8.6%

ESPACIO DE SOMBRA

Escalera metálica 21 esc. ancho 1.10m ch. 0.18m

MIRADOR

TANQUE DE AGUA PARA EXTINCIÓN DE INCENDIO RESERVA MÍNIMA REQUERIDA 8.90 M3 (TL1) PREVÉ ALIMENTACIÓN DE AGUA - LLENADO EN 8 HORAS

VER LÁMINA EX300 SALA DE BOMBAS

DESDE SALA DE BOMBAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIO

D02
A04

D01
A04

GENERADOR EXTERIOR

TABLERO GENERAL

SUBESTACIÓN PROPIA

SUBESTACIÓN UTE

LABORATORIO SUCIO

SUPERFICIE PERMEABLE 5%

FOSA

PATIO CANTINA

SUPERFICIE PERMEABLE 35%

SUPERFICIE PERMEABLE 60%

INGRESO A EDIFICIO ZORRILLA
VER PLANO PARTICULAR

ESTANQUE

SAUCES

LAPACHO ROSADO

TIMBÓ

ARAZÁ

PITANGA

TEVETIA

GUAYABO DEL PAÍS

MOLLE

PATA DE VACA

ESPINILLO

PALMERAS EXISTENTES TIPO LIVISTONA DECIPIENS CON 3 ARMILLAS - COLOR NEGRO

ÁRBOL EXISTENTE IBIRAPITÁ

ÁRBOL EXISTENTE JACARANDÁ

ÁRBOL EXISTENTE CEIBO

REFERENCIAS

25	BOCA DE INCENDIO EQUIPADA TIPO 1 DN Ø 25MM, CON GABINETE METÁLICO EN ACERO PINTADO, VÁLVULA ESFÉRICA, MANGUERA SEMIRÍGIDA 25 MM/25 PL MANÓMETRO, PUNTERO MULTIPROPÓSITO, TOMA DE AGUA CON VÁLVULA DE 45 MM Y CONEXIÓN STORZ PARA MANGUERA DE 45 MM
45	BOCA DE INCENDIO EQUIPADA A INSTALAR: GABINETE METÁLICO EN ACERO PINTADO, VÁLVULA GLOBO, CONEXIÓN STORZ 45MM, MANGUERA PLANA DE 45 MM Y 25 M DE LONGITUD, SOPORTE TIPO BASTIDOR CON PINZAS, PUNTERO MULTIPROPÓSITO
	CAÑERÍA DE ACERO ASTM A53
	CAÑERÍA ENTERRADA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD IPEADI PE100 SDR11

NOTAS

TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARÁN EN OBRA.

PLANOS APTOS PARA LICITAR, NO APTOS PARA CONSTRUIR.

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
URUGUAY

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

dga Udelar

PLAN DE OBRAS

DIRECTOR DGA (s):
ARQ. HORACIO FLORA

PROYECTO APL
ARQ. HORACIO FLORA
ING. ARQ. FERNANDA GOYOS
DR. ARQ. ALFREDO PELAEZ
ARQ. MARIO BAEZ

EQUIPO - PROYECTO APL
ARQ. MARIA BATLLE
ARQ. BELEN BASTOS
ARQ. VIRGINIA CARBONE
ARQ. ANACLARA GÓMEZ
ARQ. PABLO PEREYRA
BACH. ELIAS SIRI

UPD DGA - PROGRAMACIÓN
ARQ. GONZALO LORENZO

COORDINADORA GENERAL POMLP
Mag. ING. GABRIELA FACHOLA

COORDINADORA DE EJECUCIÓN DE PROYECTO
MBA ARQ. ADRIANA GORGA HOREIRA

RESPONSABLE DE PROYECTO
ARQ. HELENA HEINZEN

RESPONSABLE ASESOR COSTOS(s)
ARQ. CESAR GRAZIOLI

ASESORES DGA UdelaR

ASESOR INCENDIO
ARQ. JUAN PEDRO MERLINO
ARQ. MARELA CERVETTO

ASESOR ACÚSTICO
ARQ. GONZALO FERNANDEZ

ASESOR LUMÍNICO
ARQ. JUAN CARLOS FABRA

COORDINADOR ASESORES EXTERNOS - ESTRUCTURA, TÉRMICO, ELÉCTRICO Y SANITARIO
ADAM-IT / ARQ. HUGO DUTHÉ

ASESOR ACCESIBILIDAD
ARQ. VERÓNICA PEREYRA

ASESOR PAISAJE
ARQ. RAÚL LEYMONIE
LIC.DISEÑO PAISAJE / CURE-UdelaR

ASESOR ACOND. NATURAL
ARQ. DANIEL DÍSA IBARRA, ARQ. MAGDALENA CAMACHO
CLIMA Y CONFORT / FADU-UdelaR

SERVICIO / OBRA
NUEVA SEDE UNIVERSITARIA PAYSANDÚ

APL

UBICACIÓN
PADRÓN N°1357, DELIMITADO POR AV. ZORRILLA DE SAN MARTÍN, CALLE RÍO NEGRO, SOLÍS Y LUIS A. DE HERRERA, CIUDAD DE PAYSANDÚ

LÁMINA
IG-EX01

DESCRIPCIÓN
EXTINCIÓN DE INCENDIO
PLANTA GENERAL

ESCALA
1/250

FECHA
FEBRERO_2024