

**LLAMADO PÚBLICO A
OFERTAS
Nº 01/2024**

**FIDEICOMISO DEL PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO
PLAZO – UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA**

ENMIENDA Nº06

19/04/2024

1. En la Sección 6 - Memoria APL - Sistema de parasoles:

Donde dice:

“Como variante a cotizar en el rubrado complementario se solicita la cotización de parasoles del tipo StripScreen de Hunter Douglas, o calidad superior. Irán dispuestos sobre los sectores de aberturas de locales, patios interiores y escalera semiabierta”

Debe decir:

“Como variante a cotizar en el rubrado complementario se solicita la cotización de parasoles conformados con paneles del tipo SCREENPANEL, metálicos de ALUZINC de 1 mm de espesor, con terminación en pintura poliéster al horno, perforados al 20%, de Hunter Douglas, o calidad superior. Irán dispuestos sobre los sectores de aberturas de locales, patios interiores y escalera semiabierta”

2. En la Sección 5 Condiciones especiales del contrato

Donde dice:

34: Plazo de Ejecución de la Obra	Plazo para la firma del Acta de Tenencia e Inicio de Obra	El plazo para la firma del Acta de Tenencia e Inicio de Obra será de (10) días calendario contados a partir de la fecha de visado del proyecto ejecutivo.
-----------------------------------	---	---

Debe decir:

34: Plazo de Ejecución de la Obra	Plazo para la firma del Acta de Tenencia e Inicio de Obra	El plazo para la firma del Acta de Tenencia e Inicio de Obra será de (10) días calendario contados a partir de la fecha de visado del proyecto ejecutivo o de que se obtenga permiso de construcción (o inicio anticipado, si corresponde), lo que ocurra más tarde.
-----------------------------------	---	--

3. *En la Sección 3 - Formulario 1b*

Donde dice:

EXPERIENCIA DEL EQUIPO TÉCNICO DE LA EMPRESA

Debe decir:

EXPERIENCIA DEL EQUIPO TÉCNICO

4. *En la Sección 6*

Se adjunta planilla con especificaciones para las luminarias exteriores (ver pdf 2401_18 - Planilla UDELAR - Campus Pdú - Exteriores – 25_01_2024).