



**ANEP**

ADMINISTRACIÓN  
NACIONAL DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA



**CND**  
CORPORACION NACIONAL  
PARA EL DESARROLLO

**LLAMADO  
PÚBLICO A OFERTAS  
Nº 15/2024**

**Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública  
Administración Nacional de Educación Pública**

## **COMUNICADO Nº 05**

**18/11/2024**

**PREGUNTA 12:**

Confirmar el Plazo de obra ya que en algunos recaudos no coincide el número de días hábiles (285 y 300)

**RESPUESTA 12:**

Ver Respuesta 7 (Comunicado 3)

**PREGUNTA 13:**

Los revoques exteriores e interiores en muro, ¿debe considerarse el 50% del área de revoques nuevos o el 50% del área total existente?

**RESPUESTA 13:**

Se debe considerar la reparación de la totalidad de los revoques existentes al 50 %.

**PREGUNTA 14:**

En cuanto a las demoliciones, se deben picar todos los contrapisos del área total de la escuela y reconstruirlos, ¿es correcto?

**RESPUESTA 14:**

Es correcto, se demolerán y realizarán la totalidad de los contrapisos existentes.

**PREGUNTA 15:**

Los revoques y pintura en medianeras, ¿se deberán considerar en las medianeras ya existentes?

**RESPUESTA 15:**

Ver Respuesta 13.



**ANEP**

ADMINISTRACIÓN  
NACIONAL DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA



**CNP**  
CORPORACION NACIONAL  
PARA EL DESARROLLO

**PREGUNTA 16:**

El subcontrato de cubiertas de isopanel EPS nos indica que no hay paneles para cubierta de espesor 7,5cm, que debería ser de 10cm, ¿pasamos a cotizar entonces de 10cm?

**RESPUESTA 16:**

Según la normativa actual de incendios se debería cotizar panel PIR 80mm o 100mm en su defecto.

**PREGUNTA 17:**

En Comunicado 3 se indica que la Memoria de Incendio fue entregada, lo cual es correcto, la misma refiere a Combate de Incendio, y no a Detección de Incendio. Solicitamos indicar tipo de Central, tipos de sensores, y demás detalles para poder cotizar en igual de condiciones entre todas las empresas.

**RESPUESTA 17:**

Los recaudos de incendios entregados son indicativos y fueron realizados según normativa vigente en la fecha de realización del proyecto. La normativa de detección ha variado desde ese momento varias veces. Los oferentes deberán cotizar la instalación de acuerdo a la normativa vigente.

**PREGUNTA 18:**

Nos solicitan los subcontratos, de ser posible, una prórroga de 10 días, ya que vienen atrasados con sus cotizaciones, lo que implica atrasos en nuestro estudio económico.

**RESPUESTA 18:**

No está previsto dar otra prórroga.

**PREGUNTA 19:**

En la lámina EL07 (correspondiente a la fuerza motriz de Planta Baja), toda la cañería aparente hacia los tomas está etiquetada como caño de Ø 2" (2 pulgadas de diámetro, o sea 50mm). ¿Es este diámetro del caño correcto? ¿O son cañerías de Ø 1" (1 pulgada o sea 25 mm de diámetro)? Nos llamó la atención el diámetro de la cañería, que no es el usual.

**RESPUESTA 19:**

Son caños de 1" todos. Es un error de tipeo.



**ANEP**

ADMINISTRACIÓN  
NACIONAL DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA



**CND**  
CORPORACION NACIONAL  
PARA EL DESARROLLO

**PREGUNTA 20:**

¿En la cocina se utiliza canalización embutida en losa?

Vemos que en un par de sectores hay cañería de hierro y en otros se marca cañería embutida

**RESPUESTA 20:**

La instalación es vista ya que son losetas prefabricadas.