

Departamento de Obras Menores

Escuela N°146–Luis Batlle Berres N°8042- Estacion Llamas  
Montevideo

RUBRO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL SUBRUBRO	PRECIO TOTAL RUBRO
1,00	<b>IMPLANTACION DE OBRA</b>					<b>30.000</b>
1,01	Replanteo	1,00	GL			
1,02	Implantación	1,00	GL			
1,03	Prevencionista	1,00	GL			
1,04	Cartel	1,00	GL			
1,05	Obrador, servicios, barrera, vallado provisorio, protecciones, andamios, etc según MCP	1,00	GL			
2,00	<b>DEMOLICIONES Y RETIRO</b>					<b>75.000</b>
2,01	Demolición tanque de agua existente inidcado en plano (paredes y tapa sin fondo)	1,00	GL			
2,02	Retiro de impermeabilización existente en la Cubierta	1,00	GL			
2,03	Retiro de la cubierta existente CHAPA, incluye traslados del material eliminado	1,00	GL			
2,04	Retiro de la cubierta existente CHAPA de FIBROCEMENTO, incluye traslados del material eliminado	1,00	GL			
2,05	Retiro de estructura, incluye traslado del material eliminado	1,00	GL			
2,06	Retiro de Instalaciones existentes	1,00	GL			
3,00	<b>AZOTEAS</b>					<b>2.000.000</b>
	<b>Reimpermeabilización total de la cubierta MEMBRANAS</b>					
3,01	Carpeta de arena y cemento con malla plástica sobre sustrato firme, esp mínimo 3 cm, pendientes, según MCP	1,00	GL			
3,02	Imprimación con base solvente, según MCP	1,00	GL			
3,03	Impermeabilización, Membrana asfáltica terminación gofrado (UNIT), según MCP	1,00	GL			
3,04	Impermeabilización, sector con Membrana asfáltica y con carpeta transitable, en galerías hº y casa habitación, según MCP	1,00	GL			
3,05	Aplicación en carpeta de membrana líquida tipo Sikafill elástico	1,00	GL			
3,06	Caminero con baldosones de membrana con geotextil en azoteas con terminacion aluminio para acceso transitable (mantenimiento)	1,00	GL			
3,07	Embudos y CBP, según MCP	1,00	GL			
3,08	Pruebas de estanqueidad	1,00	GL			
	<b>Reimpermeabilización total de la cubierta pretilos muros PINTURAS</b>					
3,01	Impermeabilización, membrana líquida tipo Sikafill elástico para techos sectores transitables, según MCP	1,00	GL			
3,02	Reconstruir e impermeabilizar Pretiles, membrana líquida tipo Sikafill elástico	1,00	GL			
4,00	<b>CUBIERTA LIVIANA</b>					<b>100.000</b>
	<b>Sustitución total o parcial</b>					
4,01	Sustitución de la Estructura Metálica Existente, según MCP para apoyos isopanel	1,00	GL			
4,02	Protección de la Estructura Metálica de la cubierta	1,00	GL			
4,03	Panel Aislante AUTOPORTANTE - según MCP, (incluye complementos) e=15cm	1,00	GL			
4,04	Sustitución o reparación de babetas, según MCP	1,00	GL			
4,05	Pruebas de estanqueidad	1,00	GL			
5,00	<b>REPARACIONES ASOCIADAS AL SECTOR DE INTERVENCIÓN</b>					<b>420.000</b>
5,01	Sustitución de Columnas de Bajadas Pluviales, PVC φ110mm, según IS	1,00	GL			
5,02	Desmantelamiento de instalación actual	1,00	GL			

5,03	Instalacion eléctrica - Re-instalación eléctrica existente (incluye canalizaciones existentes corroborar que estén en uso tensiones debiles, y acondicionamiento de cableados de baja tensión)	1,00	GL		
5,04	Instalación eléctrica - Nueva instalación eléctrica, Instalación de componentes en TG acondicionar y montaje gabinete de automatizacion en azotea	1,00	GL		
5,05	Instalación eléctrica - Nueva cañería y linea de alimentacion a luminarias	1,00	GL		
5,06	Instalación eléctrica - Nueva cañería y linea de alimentacion a aulas prfabricadas	1,00	GL		
5,07	Instalación eléctrica - Suministro y colocación de 7 nuevas luminarias tipo L4	1,00	GL		
5,08	Instalación eléctrica -Suministro e instalación de 3 rejas de protección para L4	1,00	GL		
5,09	Limpieza general de obra (incluye diaria y final)	1,00	GL		

<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.625.000</b>
-----------------	------------------