



Memoria Particular de Instalación Eléctrica

LICEO 1, Ciudad San José de Mayo .

1) Recaudos.

Memoria particular de Eléctricas.

Planos de planta de la instalación eléctrica y sus especificidades técnicas.

Descripción de los trabajos a realizar en el local de pública concurrencia.

Para todo lo que no esté explícitamente indicado en esta memoria, rige lo indicado en La Memoria General Eléctrica de ANEP.

La Empresa Contratista hace suyo el proyecto, asumiendo responsabilidad por el mismo ante UTE. Además deberá indicar a arquitecta residente y técnico residente a cargo, un técnico responsable (Autorizado por UTE), quien será encargado de maniobra.

2) Propuesta.

Se solicita instalación de artefactos de iluminación, en sector de planta alta ala derecha, en donde se sustituirá cubierta.

Todos los materiales retirados que no estén en buenas condiciones se embalarán y se tirarán a la basura. Y todos los materiales retirados que estén en buenas condiciones se clasificarán y se entregarán al técnico residente a cargo de la obra.

3) Planos.

Si los mismos suministrados por el técnico residente son modificados, se deberán presentar los nuevos planos, etc. definitivos en formato digital. Estos son específicamente a la edificación a presupuestar.

4) Reglamentaciones y Normas.

La instalación será ejecutada según RBT de UTE, URSEA, LATU, MTOP, MTSS, MSP, Ministerio de industria, BPS, Intendencias Municipales, BSE, Normas UNIT, ISO, IRAM e IEC.



- 5) **Cableados :** Se deberá prever cableados para la alimentación de los nuevos artefactos
- 6) **Canalizaciones:** Se deberá instalar del tipo, Tubo From en las medidas de 20mm . El instalador deberá incluir todos los materiales y accesorios para este tipo de canalizaciones que determinen una perfecta instalación, como ser: adaptadores, reducción múltiple, niple, tapón, boquillas, tuercas, prensa cables, abrazaderas, etc. Las canalizaciones de datos NO se vincularán con canalizaciones de potencia, pero si podrán compartirse los caños que contengan líneas de iluminación con líneas para tomas, siempre y cuando la sección del caño instalado nunca tenga más del 50% ocupado. Las cañerías instaladas y recibidas por la Dirección de Obra deberán tener más del 50% de su sección libre. Los cruces de pared podrán realizarse en PVC RIGIDO cuyos extremos se fijarán con bujes de plástico a las cajas de registro o cajas de puestas. Toda duda o indefinición respecto a recorrido de canalizaciones o ubicación de elementos deberá ser consultada con la Supervisión de Obra. Se podrá reutilizar canalizaciones embutidas existentes que se encuentren en buen estado.
- 7) **Iluminación:** Como se indica en plano, serán luminarias artefacto estanco de 2 x 18 w con tubos led y protección acrílica. Que se deberán distribuir en cada sector según especifica el plano.
- 8) **Limpieza.**
Una vez finalizados los trabajos, se dejará el local limpio.
- 9) **Tiempo estimado de obra.**
10 días laborables para la construcción.



Ruben Sellanes
TECNÓLOGO EN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Técnico Electricista Residente San José.

Teléfono: 098 134 188.