



OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

Gerencia de Agua Potable

Montevideo, 12 marzo.2024

INFORME DE VIABILIDAD DE SERVICIO DE AGUA POTABLE

DINISU – MVOT

Plan AVANZAR

DEPARTAMENTO: CANELONES

LOCALIDAD: TOLEDO

UBICACIÓN: San Felipe – La Capilla

PADRÓN: 6367 a 6369, 241, 681, 685, 2434, 3494, 3521 y 3643

INFORMACIÓN TÉCNICA:

En respuesta a lo solicitado por Nota de MEVIR de fecha 11/10/2023 (Nota Gerencia General N° 136/2023), referente a la viabilidad de servicio de Agua Potable para 135 nuevas viviendas y 120 viviendas a regularizar en el marco del Plan Ejecutivo Avanzar; de acuerdo a lo informado por las áreas técnicas competentes de OSE, corresponde comunicar que **es viable el abastecimiento del agua para dichas viviendas, no siendo necesaria la construcción de perforación.**

Sin embargo, se deberá realizar las obras de ampliación necesarias para cubrir todos los frentes sin cubrir, incluso los de las calles publicas que surjan al fraccionar

Además, para las nuevas viviendas, se deberán realizar las siguientes obras

- Sustituir 531 m de tubería de FC por doble tubería de PEAD 75 por Cno Las Tropas desde Santiago Vázquez hasta Palmitas de Toledo (total 1062 m aprox.).
- Construcción de reserva elevada no menor a 30 m3
- Para el proyecto ejecutivo de estas viviendas se deberá procurar realizar una sola entrada desde la red de OSE. Se adjunta esquema con redes y presiones en la zona

