



DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA

DEPARTAMENTO DE
INFRAESTRUCTURA
EDILICIA

RUBRADO ESTIMATIVO DE COSTOS - PRECIO DE OFICINA

Local: LICEO N° 2 LOCALIDAD DE SAUCE - CANELONES

Obra: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOBRETECHO LIVIANO EN AULAS PREFABRICADAS

RUBRO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL SUBRUBRO (\$)	PRECIO TOTAL RUBRO (\$)
1	IMPLANTACION DE OBRA					42.000,00
1,1	Implantación y replanteo	1	GL	12.000,00	12.000,00	
1,2	Vallado	1	GL	5.000,00	5.000,00	
1,3	Instalaciones provisionarias	1	mes	15.000,00	15.000,00	
1,4	Baño químico	1	mes	7.500,00	10.000,00	
2	DEMOLICIONES Y RETIROS					500,00
2,1	Retiro de equipos de AA sobre actual cubierta	2	Un	250,00	500,00	
3	ESTRUCTURA DE SOBRETECHO					518.900,00
3,1	Vigas hierro tubular de 100x40 x2mm	1	Gl	118.800,00	118.800,00	
3,2	pata de hierro tubular a soldar en viga y en perfil del aula	1	Gl	45.300,00	45.300,00	
3,3	Clavaderas hierro tubular 40x40x2mm	1	Gl	73.200,00	73.200,00	
3,4	Chapa galvanizada tipo econopanel calibre 26 (incluye elementos de fijación)	174	m²	1.400,00	243.600,00	
3,5	Chapa lisa galvanizada cierres frontales y laterales	1	Gl	45.000,00	38.000,00	
4	PINTURA					30.250,00
4,1	Pintura en estructura de hierro: antióxido	1	Gl	10.250,00	10.250,00	
4,2	Pintura en estructura de hierro: esmalte sintético color gris grafito	1	Gl	20.000,00	20.000,00	
5	UNIDADES EXTERIORES DE AA					5.000,00
5,1	Reubicación de unidades exteriores de AA	1	Gl	5.000,00	5.000,00	
6	VARIOS					10.000,00
6,1	Limpieza diaria de obra	1	mes	5.000,00	5.000,00	
6,2	Limpieza final de obra	1	GL	5.000,00	5.000,00	
SUBTOTAL						606.650,00