

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Fecha de elevación: Abril 2026

ANEXO B - PLANILLA DEL LOCAL CON DATOS DE LA INTERVENCION

DATOS GENERALES		
DEPARTAMENTO	MONTEVIDEO	
LOCALIDAD	MONTEVIDEO	
BARRIO	Centro	
DIRECCION	José Enrique Rodó 1875	
IDENTIFICACION DEL LOCAL (tipo de centro y n°)	Liceo N°35 "IAVA"	
TELEFONO	2400 92 43 - 2400 92 47 - 2400 92 48	
MATRICULA	..	
ESPACIOS EDUCATIVOS TOTALES		

CARACTERISTICAS GENERALES		
N° DE PADRON	N° 189.272	
PROPIEDAD DEL BIEN	ANEP	
SUPERFICIE TOTAL DEL PREDIO		
SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA	14.953	
TIPO DE CONSTRUCCION (principales mater. que la componen)	Hormigón	
TIPO DE CUBIERTA	Plana de hormigón	
INSTALACION SANITARIA		
- Destino de efluentes sanitarios (pozo imperm. o colector)	Saneamiento municipal	
- Suministro de agua potable (OSE o perforación)	OSE	
TIPO DE SUMINISTRO ELECTRICO (UTE, paneles, otro)	UTE	
HABILITACION DE BOMBEROS		

DATOS DE INTERVENCION		
	CANTIDAD	DESCRIPCION
ESPACIOS EDUCATIVOS NUEVOS	0	
SUPERFICIE DE INTERVENCION	m ²	340
ESPACIOS EDUCATIVOS DONDE SE INTERVIENE		
a) Obra nueva		
b) Ampliación		
c) Mantenimiento	X	
ALBAÑILERÍA		
INSTALACIÓN SANITARIA		
INSTALACIÓN ELÉCTRICA		
PINTURA	X	Pintura de muros/ cielorrasos/ frisos/ abertura: herrería y carpintería/ equipamiento deportivo
OTROS	X	Sustitución de piso de tabla de madera en gimnasio
d) Alumbramiento		NO
DESCRIPCION DEL OBJETO DE LAS OBRAS		1 - Sustitución del actual piso de tabla de madera por la totalidad de un nuevo piso de tabla de madera, zócalos de madera. La estructura de soporte del mismo se considera en buen estado, no obstante se deberá revisar. 2 - Trabajos de reparación y pintura en el interior del gimnasio: reparación de revoques y pintura de muros interiores del sector gimnasio - pintura de equipamiento deportivo: reparación, limpieza y pintura e espaldares, reparación de tableros y colocación de red en aros – marcado de cancha para los deportes de voley y basket. 3 – Recuperación de aberturas de herrería y carpintería en sector gimnasio – pintura de las mismas. 4 - Reforma de locales anexos: oficina deportiva y sala de profesores. 5 – Fachada exterior del gimnasio: Hidrolavado de fachada del gimnasio - pintura friso de fachadas correspondientes al gimnasio, (actualmente pintados de blanco). 6 - Tratamiento de equipamiento de espacios deportivos exteriores: reparación y pintura de soportes y de tableros y colocación de red en los aros.
PLAZO DE OBRA (en días corridos)		75 días corridos
MONTO DE INTERVENCION TOTAL ESTIMADO		\$3.410.990

Arq. Gabriela Menini
Departamento de Infraestructura del CES